GRĂDINA CURATĂ SRL · rețele sociale: Gazonart

DEVIZ nr. 5 — Amenajare gazon prin semănare (teren 170 m²)

Beneficiar: Primăria satului Costești, r-nul Ialoveni · Obiect: gazon ≈ 170 m²

Data: 01.10.2026 · Perioada optimă de semănat: până la sfarsitul lui octombrie

Suprafața gazonului, m² **170**

Nr.	Denumire lucrare / material	Tip	U.M.	Cant.	Preț unitar, lei	Sumă, lei
I. Pregătirea terenului						
1	Cosirea și strângerea vegetației existente	Manoperă	m²	170	2,95	501,50
2	Curățarea terenului de resturi, pietre, gunoi; evacuare	Manoperă	m²	170	4,15	705,50
3	Tratament erbicid total contra buruienilor (aplicare)	Manoperă	m²	170	2,40	408,00
4	Erbicid total pe bază de glifosat, cu adjuvant	Material	lot	1	250,00	250,00
	Subtotal I					**1.865,00**
II. Prelucrarea solului						
5	Afânarea solului cu freza, 15–20 cm, în trei treceri	manoperă	m²	170	16,00	2.720,00
6	Scoaterea rădăcinilor și pietrelor, greblare grosieră	Manoperă	m²	170	8,50	1.445,00
7	Nivelare fină cu grebla și dreptarul, corectarea denivelărilor	Manoperă	m²	170	13,00	2.210,00
8	Tăvălugire (compactare) înainte de semănat	Utilaj + manoperă	m²	170	4,40	748,00
	Subtotal II					**7.123,00**
III. Semințe și îngrășăminte						
9	Semințe gazon Barenbrug Prosoil Lawn Grass, sac 15 kg (normă ≈ dublă)	Material	sac	1	2.175,00	2.175,00
10	Îngrășământ gazon cu acțiune lentă COMPO, 2 kg (3 kg / 100 m²)	Material	buc	3	270,00	810,00
11	Aplicarea îngrășământului de pornire	Manoperă	m²	170	1,20	204,00
	Subtotal III					**3.189,00**
IV. Semănat						
12	Semănat mecanizat în două direcții încrucișate	Manoperă	m²	170	5,50	935,00
13	Încorporarea semințelor (greblare ușoară) și tăvălugire după semănat	Manoperă	m²	170	4,40	748,00
14	Nisip spălat fin pentru acoperirea semințelor la final (strat ≈4 mm; densitate ≈1,5 t/m³)	Material	t	1	350,00	350,00
	Subtotal IV					**2.033,00**

Nr.	Denumire lucrare / material	Tip	U.M.	Cant.	Preț unitar, lei	Sumă, lei
V. Îngrijire până la înrădăcinare						
15	Supravegherea udării și a răsăririi, 3–4 săptămâni	Manoperă	lot	1	1.000,00	1.000,00
16	Tunderea de întreținere (la 8–10 cm înălțime) și strângerea ierbii	Manoperă	m²	170	2,40	408,00
17	Resemănarea golurilor după 30–45 de zile (material și manoperă)	Material + manoperă	lot	1	500,00	500,00
	Subtotal V					**1.908,00**
VI. Transport						
18	Transportul utilajelor (freză, tăvălug, semănătoare) și al materialelor	Transport	lot	1	1.500,00	1.500,00
	Subtotal VI					**1.500,00**
	TOTAL DE PLATĂ					**17.618,00**

Note:

1. Lucrarea se executa dupa finalizarea montarii sistemului de irigare

2. Semințele: amestec Barenbrug mai rezistent la secetă și la călcat, potrivit pentru parc. Se seamănă cu normă dublă (≈90 g/m² față de 40 g/m² standard) pentru o răsărire cât mai deasă.

3. Garanție Grădina Curată SRL: gazon uniform, fără goluri mai mari de 0,5 m², la 60 de zile de la semănat, cu respectarea programului de udare și cu condiția unor temperaturi prielnice pentru răsărire (aer peste +10 °C, fără înghețuri în primele 4–6 săptămâni).

Executant: Grădina Curată SRL

Administrator: _____

Semnătura / L.Ș. _____

Beneficiar: Primăria satului Costești

Primar: _____

Semnătura / L.Ș. _____