GRĂDINA CURATĂ SRL · rețele sociale: Gazonart

DEVIZ nr. 2 — Amenajare gazon prin semănare

Beneficiar: Primăria satului Costești, r-nul Ialoveni · Obiect: Grădina Culturii (Parcul Costeștenilor)

Data: 01.10.2026 · Valabilitate ofertă: 14 zile · Perioada optimă de semănat: până la mijlocul lui octombrie sau aprilie

Suprafața gazonului, m² **1.550**

Nr.	Denumire lucrare / material	Tip	U.M.	Cant.	Preț unitar, lei	Sumă, lei
I. Pregătirea terenului						
1	Cosirea și strângerea vegetației existente	Manoperă	m²	1.550	2,95	4.572,50
2	Curățarea terenului de resturi, pietre, gunoi; evacuare	Manoperă	m²	1.550	4,15	6.432,50
3	Tratament erbicid total contra buruienilor (aplicare)	Manoperă	m²	1.550	2,40	3.720,00
4	Erbicid total pe bază de glifosat, cu adjuvant	Material	lot	1	1.800,00	1.800,00
	Subtotal I					**16.525,00**
II. Prelucrarea solului						
5	Afânarea solului cu freza, 15–20 cm, în trei treceri	Utilaj + manoperă	m²	1.550	16,00	24.800,00
6	Scoaterea rădăcinilor și pietrelor, greblare grosieră	Manoperă	m²	1.550	8,50	13.175,00
7	Nivelare fină cu grebla și dreptarul, corectarea denivelărilor	Manoperă	m²	1.550	13,00	20.150,00
8	Tăvălugire (compactare) înainte de semănat	Utilaj + manoperă	m²	1.550	4,40	6.820,00
	Subtotal II					**64.945,00**
III. Semințe și îngrășăminte						
9	Semințe gazon Barenbrug Prosoil Lawn Grass, sac 15 kg (normă ≈ dublă)	Material	sac	8	2.175,00	17.400,00
10	Îngrășământ gazon cu acțiune lentă COMPO, 2 kg (3 kg / 100 m²)	Material	buc	24	270,00	6.480,00
11	Aplicarea îngrășământului de pornire	Manoperă	m²	1.550	1,20	1.860,00
	Subtotal III					**25.740,00**
IV. Semănat						
12	Semănat mecanizat în două direcții încrucișate	Manoperă	m²	1.550	5,50	8.525,00
13	Încorporarea semințelor (greblare ușoară) și tăvălugire după semănat	Manoperă	m²	1.550	4,40	6.820,00
14	Nisip spălat fin pentru acoperirea semințelor la final (strat ≈4 mm; densitate ≈1,5 t/m³)	Material	t	10	350,00	3.500,00
	Subtotal IV					**18.845,00**

Nr.	Denumire lucrare / material	Tip	U.M.	Cant.	Preț unitar, lei	Sumă, lei
V. Îngrijire până la înrădăcinare						
15	Supravegherea udării și a răsăririi, 3–4 săptămâni	Manoperă	lot	1	3.725,00	3.725,00
16	Tunderea de întreținere (la 8–10 cm înălțime) și strângerea ierbii	Manoperă	m²	1.550	2,40	3.720,00
17	Resemănarea golurilor după 30–45 de zile (material și manoperă)	Material + manoperă	lot	1	3.000,00	3.000,00
	Subtotal V					**10.445,00**
VI. Transport						
18	Transportul utilajelor (freză, tăvălug, semănătoare) și al materialelor	Transport	lot	1	3.000,00	3.000,00
	Subtotal VI					**3.000,00**

TOTAL DE PLATĂ **139.500,00**

Note:

1. Devizul se execută după montarea sistemului de irigare (Devizul nr. 1): țevile sunt deja îngropate, aspersoarele sunt marcate și protejate la frezare.

2. Semințele: amestec Barenbrug rezistent la secetă și la călcat, potrivit pentru parc. Se seamănă cu normă dublă (≈77 g/m² față de 40 g/m² standard) pentru o răsărire cât mai deasă.

3. Udarea după semănat se face cu sistemul automat; consumul de apă și energie este suportat de beneficiar.

4. Garanție Grădina Curată SRL: gazon uniform, fără goluri mai mari de 0,5 m², la 60 de zile de la semănat, cu respectarea programului de udare și cu condiția unor temperaturi prielnice pentru răsărire (aer peste +10 °C, fără înghețuri în primele 4–6 săptămâni).

Executant: Grădina Curată SRL

Administrator: _____

Semnătura / L.Ș. _____

Data: _____

Beneficiar: Primăria satului Costești

Primar: _____

Semnătura / L.Ș. _____

Data: _____