GRĂDINA CURATĂ SRL · rețele sociale: Gazonart

DEVIZ nr. 3 — Amenajare gazon prin semănare (teren 300 m²)

Beneficiar: Primăria satului Costești, r-nul Ialoveni · Obiect: gazon ≈ 300 m²

Data: 01.10.2026 · Valabilitate ofertă: 14 zile · Perioada optimă de semănat: până la mijlocul lui octombrie sau aprilie

Suprafața gazonului, m² **300**

Nr.	Denumire lucrare / material	Tip	U.M.	Cant.	Preț unitar, lei	Sumă, lei
I. Pregătirea terenului						
1	Cosirea și strângerea vegetației existente	Manoperă	m²	300	2,95	885,00
2	Curățarea terenului de resturi, pietre, gunoi; evacuare	Manoperă	m²	300	4,15	1.245,00
3	Tratament erbicid total contra buruienilor (aplicare)	Manoperă	m²	300	2,40	720,00
4	Erbicid total pe bază de glifosat, cu adjuvant	Material	lot	1	400,00	400,00
	Subtotal I					**3.250,00**
II. Prelucrarea solului						
5	Afânarea solului cu freza, 15–20 cm, în trei treceri	manoperă	m²	300	16,00	4.800,00
6	Scoaterea rădăcinilor și pietrelor, greblare grosieră	Manoperă	m²	300	8,50	2.550,00
7	Nivelare fină cu grebla și dreptarul, corectarea denivelărilor	Manoperă	m²	300	13,00	3.900,00
8	Tăvălugire (compactare) înainte de semănat	Utilaj + manoperă	m²	300	4,40	1.320,00
	Subtotal II					**12.570,00**
III. Semințe și îngrășăminte						
9	Semințe gazon Barenbrug Prosoil Lawn Grass, sac 15 kg (normă ≈ dublă)	Material	sac	2	2.175,00	4.350,00
10	Îngrășământ gazon cu acțiune lentă COMPO, 2 kg (3 kg / 100 m²)	Material	buc	5	270,00	1.350,00
11	Aplicarea îngrășământului de pornire	Manoperă	m²	300	1,20	360,00
	Subtotal III					**6.060,00**
IV. Semănat						
12	Semănat mecanizat în două direcții încrucișate	Manoperă	m²	300	5,50	1.650,00
13	Încorporarea semințelor (greblare ușoară) și tăvălugire după semănat	Manoperă	m²	300	4,40	1.320,00
14	Nisip spălat fin pentru acoperirea semințelor la final (strat ≈4 mm; densitate ≈1,5 t/m³)	Material	t	2	350,00	700,00
	Subtotal IV					**3.670,00**

Nr.	Denumire lucrare / material	Tip	U.M.	Cant.	Preț unitar, lei	Sumă, lei
V. Îngrijire până la înrădăcinare						
15	Supravegherea udării și a răsăririi, 3–4 săptămâni	Manoperă	lot	1	1.500,00	1.500,00
16	Tunderea de întreținere (la 8–10 cm înălțime) și strângerea ierbii	Manoperă	m²	300	2,40	720,00
17	Resemănarea golurilor după 30–45 de zile (material și manoperă)	Material + manoperă	lot	1	800,00	800,00
	Subtotal V					**3.020,00**
VI. Transport						
18	Transportul utilajelor (freză, tăvălug, semănătoare) și al materialelor	Transport	lot	1	2.000,00	2.000,00
	Subtotal VI					**2.000,00**

TOTAL DE PLATĂ	**30.570,00**

Note:

1. Dacă pe teren se montează sistem de irigare, devizul se execută după montarea acestuia: țevile sunt deja îngropate, aspersoarele sunt marcate și protejate la frezare.

2. Semințele: amestec Barenbrug rezistent la secetă și la călcat, potrivit pentru parc. Se seamănă cu normă dublă (≈100 g/m² față de 40 g/m² standard) pentru o răsărire cât mai deasă.

3. Udarea după semănat (sistem automat sau udare manuală): consumul de apă și energie este suportat de beneficiar.

4. Garanție Grădina Curată SRL: gazon uniform, fără goluri mai mari de 0,5 m², la 60 de zile de la semănat, cu respectarea programului de udare și cu condiția unor temperaturi prielnice pentru răsărire (aer peste +10 °C, fără înghețuri în primele 4–6 săptămâni).

Executant: Grădina Curată SRL

Administrator: _____

Semnătura / L.Ș. _____

Data: _____

Beneficiar: Primăria satului Costești

Primar: _____

Semnătura / L.Ș. _____

Data: _____